

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROPRIETA': SOC. BIZANTINA S.R.L. - VIALE VALTURIO 7 -
RIMINI(RN)

OGGETTO : COMPUTO METRICO PER OPERE DI
COMPLETAMENTO ZONA BUCHE EX FORNACE GATTELLI
SITE A LUGO - VIA QUARANTOLA / VIA PERO

1)Svuotamento dell'invaso piccolo ancora occupato dall'acqua tramite utilizzo di pompe elettriche con convogliamento della stessa acqua nell'invaso grande, compreso il collegamento elettrico (o eventuale utilizzo di gruppo elettrogeno) , le tubazioni di collegamento tra invasi e ogni altro onere

mc. 8.986 (prof. max. 5,50 ml.) a corpo E. 2.000,00

2)Fornitura e posa in opera di terreno vegetale opportunamente compattato, compreso il trasporto, lo stendimento , la rullatura a strati e ogni altro onere

mc. 4.957 presenti in loco xE./mc. 1,30 E. 6.444,10

mc. 4.000 presenti in loco xE./mc.1,30 E. 5.200,00

mc. 18.000 portati dall'esterno(6,5 km.) xE./mc. 5,30 E. 95.400,00

3)Realizzazione di protezione della sponda della diga lato lago con posizionamento di tessuto non tessuto e sovrastante massicciata in sasso per una altezza di ml. 3,00 , compresa la fornitura e la posa in opera del materiale e ogni altro onere

ml. 140 xE./ml. 50,00 E. 7.000,00

4)Realizzazione di fodera in terra della sponda lato lago a copertura dei sassi portati durante le vecchie fasi del riempimento attualmente in rilievo e ben visibili, compresa la fornitura del materiale e ogni altro onere

a corpo E. 2.000,00

5) Realizzazione di cotico erboreo sul camminamento della diga a copertura materiale esistente per uno sp. di circa 40 cm. e una larghezza di circa ml. 4,00, compresa la fornitura del materiale e ogni altro onere

mq. 560 xE./mq. 5,00 E. 2.800,00

