

DATI INDIVIDUAZIONE FABBRICATO		NORMATIVA VIGENTE	
CHIESA DI S.FRANCESCO			
FP.: Piazza Carducci		categoria d'intervento PRG (81):	A1
Fronte retro: via Cadorna	N.civ.:	edificio tutelato ai sensi della D.Lgs. 42/04	<input checked="" type="checkbox"/>
Fr.lat.: via dei Martiri	N.civ.:	Cat. d'intervento del fabb. (L.R.31/2002): Restauro Scientifico	
Rif.catastali: foglio n. 72	Map.: F(VI)	Rif.scheda ornato: n.prot. 2692/ anno 1936 10.13.2	

DESCRIZIONE STORICA:

Sorge sulla Piazza Carducci e fu eretta sui resti di una chiesa precedente, romanico/gotica del XIII secolo di cui sono visibili frammenti murari con affreschi, collocati nella sacrestia.
Fu parzialmente trasformata nel XV e XVII secolo e ristrutturata definitivamente verso la fine del XVIII secolo da Gioacchino Tomba architetto.

DESCRIZIONE MORFOLOGICA:

L'edificio, di stile neoclassico è ad unica navata , con quattro cappelle sulle fiancate divise da colonne binate con capitelli corinzi. La sua lunghezza è di m.18,60. Le volte sono a mezzanotte nel corpo ed a crociera nel presbiterio ove domina l'altar maggiore, opera baroccheggiante del ravennate Domenico Foschini (1751). Nel lato sud dell'abside della chiesa è posto il campanile, il maggiore della città.

FINITURE ESTERNE:

Tutto l'edificio è in muratura facciavista. Il campanile si eleva scandito orizzontalmente da marcapiani con lesene d'angolo. La cella campanaria si apre in quattro finestroni con archi a tutto sesto. Raggiungibile dall'interno mediante una scala a rampe. Dalla cella, attraverso una scala a pioli, si raggiunge la balaustra in pietra d'Istria che circonda il tamburo ornato di lesene e di finestroni ovali, su cui si imposta la cupola a spicchi con copertura a piombo. Il campanile fu progettato nel 1667 dall'architetto Andrea Galeati.
(Vedi scheda)

CATEGORIE D'INTERVENTO

- ☒ **RESTAURO**
- ☐ **RESTAURO E RISANAMENTO**
- ☐ **CONSERVATIVO**
- ☐ **RIPRISTINO TIPOLOGICO**
- ☐ **RISTRUTTURAZIONE**
- ☐ **DEMOLIZIONE**

PRESCRIZIONI :	INDICAZIONI:

RILIEVO FOTOGRAFICO

Piazza Carducci
chiesa di San Francesco -Fronte Principale



Particolari



DATI INDIVIDUAZIONE FABBRICATO			NORMATIVA VIGENTE	
CONVENTO DI S.FRANCESCO				
FP.: Piazza Carducci			categoria d'intervento PRG (81):	A1
Fronte retro: via Cadorna	N.civ.:		edificio tutelato ai sensi della D.Lgs. 42/04	<input checked="" type="checkbox"/>
Fr.lat.:	N.civ.:		Cat. d'intervento del fabb. (L.R.31/2002): Restauro Scientifico	
Rif.catastali: foglio n. 72	Map.:	261	Rif.scheda ornato: n.prot. 2692/ anno 1936 10.13.2	

DESCRIZIONE STORICA:

Al lato della chiesa, sorge il convento di S.Francesco. L'edificio originale sorse nel secolo XIII°. In seguito fu ampliato nella seconda metà del '400. Nel 1688 subì danni irreparabili causati dal terremoto. In quest'epoca vi erano due chiostri. Poco dopo si iniziò l'opera di ricostruzione che si protrasse per tutto il 1700 ed oltre e portò alla configurazione attuale con un unico grande chiostro. Con l'occupazione napoleonica l'intero edificio è stato acquisito dallo stato e destinato ad edificio scolastico. Attualmente l'edificio è stato in gran parte restaurato.

DESCRIZIONE MORFOLOGICA:

L'edificio racchiude al suo interno un vasto giardino quadrangolare, con pozzo centrale, circondato da un chiostro con porticato sopraelevato ad archi a tutto sesto, poggianti su colonne squadrate. Sul lato nord-ovest si trova la grande sala "Oriani", antico refettorio del convento, ora adibita a sala convegni. È un ambiente di vaste dimensioni a pianta rettangolare, circondato da pregevoli scranni lignei, di gusto settecentesco.

CATEGORIE D'INTERVENTO

- ☒ **RESTAURO**
- ☐ **RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO**
- ☐ **RIPRISTINO TIPOLOGICO**
- ☐ **RISTRUTTURAZIONE**
- ☐ **DEMOLIZIONE**

PRESCRIZIONI :	INDICAZIONI:

RILIEVO FOTOGRAFICO

Piazza Carducci
ex convento di San Francesco -Fronte Retro



Particolari



RILIEVO FOTOGRAFICO

Via Cadorna

ex convento di San Francesco - Fronte Principale / Laterale



Particolari




RILIEVO FOTOGRAFICO
Via Cadorna 8
Parcheggio ex convento di San Francesco





Particolari





Scala 1:50

Genov. Haloportesi



Spett. Commissione Ornato
Bagnacavallo.

Il sottoscritto rivolge domanda alla
S. V. Ill.ma per conseguire l'autorizzazio-
ne di apportare sul fianco laterale della
Chiesa di S. Francesco di Litta, in fondo al loggia-
to, le modifiche che figurano nell'invito di
seguo.

Ringraziando, ossequia

Bagnacavallo 27. 6. 36 XIV.

Luigi Luigi

COMUNE DI BARNABATE
UFFICIO TECNICO
P. INGENGERE COMUNALE

Li 30 August 1976 XIV
Visto la Commissione approva

L'INGEGNERE COMUNALE



Finoy

Di Janny
Del posto